แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ทอนหงส์

ประมาณการโดย นายกิตติชัย นาคสุวรรณ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	เครื่องจักรปรับเกรดพื้นที่	400	ตร.ม.		-	1.33	532.00	532.00	
2	ทรายหยาบ	20	ลบ.ม.	300.00	6,000.00	15.00	300.00	6,300.00	
3	เหล็กเส้นกลม ุ 15 มม.	105	กก.	19.85	2,092.19	3.00	316.20	2,408.39	
4	เหล็กเส้นกลม ุ 19 มม.	9	กก.	22.28	198.29	3.00	26.70	224.99	
5	ไม้แบบเหล็ก (เช่าเหมา)	100	ตร.ม.	10.00	1,000.00	18.00	1,800.00	2,800.00	
6	ตะแกรงเหล็ก wiremehs	400	9i","	30.00	12,000.00			12,000.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	60	ลบ.ม.	1960.00	117,600.00	306.00	18,360.00	135,960.00	
8	ยางแอสฟัลท์ติก	15	ลิตร	17.00	255.00		0.00	255.00	
9	ท่อ PVC.	1	เส้น	30.00	30.00		0.00	30.00	
10	แผ่นโฟม	2	แผ่น	35.00	70.00		0.00	70.00	
11	วัสดุหินคลุกไหล่ทาง	15	ลบ.ม.	400.00	6,000.00	15.00	225.00	6,225.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			**ค่าวัสดุ**	**145,245.48**	**ค่าแรงงาน**	**21,559.90**	**166,805.38**	

(ลงชื่อ) ประมาณการ

(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายอาลี สำแดงสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายดุสิต พละศึก)

รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ต.ทอนหงส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อ อบต.ทอนหงส์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	งานทาง	163,298.56	1.4019	228,928.25	
3	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งานก่อสร้างชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**231,928.25**	
			คิดเป็นเงินงบประมาณ(ขอใช้)	**228,900.00**	
			ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาลี สำแดงสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์) (นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพล คณะนา) (นางโสพิศ มีบุญ)

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อบต.ทอนหงส์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร		
2	งานทาง	231,928.25	
3	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	งานก่อสร้างชลประทาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	231,928.25	
	ราคากลาง	**228,900.00**	
	ราคากลาง (...สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน.....)		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาลี สำแดงสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพล คณะนา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางโสพิศ มีบุญ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วย	ราคาทุน บาท
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	400	ตร.ม.	1.73	692.00	1.4019	2.425	970.115
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	350.43	7,008.68	1.4019	491.273	9,825.468
3	เหล็ก Expansion Joint (RB 19)	0.40	เส้น	497.06	198.82	1.4019	696.828	278.731
4	เหล็ก Contraction Joint (RB 15)	7.60	เส้น	275.92	2,096.95	1.4019	386.805	2,939.720
5	งานผิวทาง	400	ตร.ม.	367.647	147,058.80	1.4019	515.404	206,161.732
6	งานหินคลุก	15.00	ลบ.ม.	413.58	6,203.70	1.4019	579.798	8,696.967
7	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00				3,000.00
				รวมค่างาน	**163,258.96**		**รวมเป็นเงิน**	**231,872.73**
							คิดเป็นเงินขอใช้	**228,900.00**
(สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)								

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาลี สำแดงสาร)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพล คณะนา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางโสพิศ มีบุญ)

1. ชื่อโครง