

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี่กั๊ก หมู่ที่ 4 ต.เกาะจันทร์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 412003,11141020,2111100,3111045,911001,910003,91106,921002,991002,พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการทั่วไป และ.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	185,000.00	234,654.00	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	41,400.00	52,511.00	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	5,200.00	6,552.00	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	8,400.00	10,654.00	
	1.5 ประตูรั้ว(เฉพาะประตูรั้ว) แบบเลขที่ 921001	14,977.00	18,996.00	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020	976,000.00	1,237,958.00	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	457,000.00	579,658.00	
	2.3 หอดึงสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045	767,000.00	972,862.00	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	136,000.00	184,606.00	
	3.2 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	116,000.00	157,458.00	
	3.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	34,000.00	46,151.00	
	3.4 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	34,000.00	46,151.00	
	3.5 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	881,000.00	1,195,869.00	
4	ประเภทงานดิน			
	4.1 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	19,800.00	26,876.00	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา			
	5.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	103,000.00	110,210.00	
	5.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	103,000.00	110,210.00	
	5.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	21,000.00	22,470.00	
	5.4 เครื่องมือประจำการประปา	11,900.00	12,733.00	
	5.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	4,500.00	4,815.00	
	5.6 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 ชุด	25,000.00	26,750.00	
	5.7 สารส้ม	25,000.00	26,750.00	
	5.8 รั้วลวดหนาม แบบเลขที่ 921001	82,974.00	88,782.00	
	5.9 ค่าขนส่ง	-		
	5.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	92,600.00	99,082.00	
	5.11 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	500,000.00	535,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	4,644,751.00	5,807,758.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,800,000.00	

1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	185,000.00	234,654.00	
	1.2รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	41,400.00	52,511.00	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	5,200.00	6,552.00	

1.2684

234654

52511.76

10654.56

18996.8268

18996

1237958.4

579658.8

972862.8

1.3574

184606.4

157458.4

46151.6

1195869.4

26876.52

1.07

110210

22470

12733

4815

26750

88782.18

99082

535000

1.2684

234654

52511.76

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สท.ศพด1) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในเขียว 2 หมู่ที่ 9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	10. งานระบบไฟฟ้า								
10.1	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 × 36 วัตต์	18.00	ชุด	675.00	12,150.00	110.00	1,980.00	14,130.00	
10.2	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 × 36 วัตต์	20.00	ชุด	360.00	7,200.00	100.00	2,000.00	9,200.00	
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
10.4	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	25.00	475.00	50.00	950.00	1,425.00	
10.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	29.00	203.00	50.00	350.00	553.00	
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	215.00	215.00	240.00	240.00	455.00	
10.7	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	287.00	287.00	240.00	240.00	527.00	
10.8	สายไฟฟ้าชนิดต่างพร้อมท่อร้อยสายและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	-	-	-	-	8,000.00	
10.9	ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
10.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวม 10							43,040.00	
11	ระบบงานสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	1,500.00	1,500.00	11,600.00	
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
11.4	บ่อพัก คสล.	8.00	บ่อ	800.00	6,400.00	120.00	960.00	7,360.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30×1.00 ม.	40.00	เมตร	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	-	-	-	-	5,000.00	
	รวม 11							46,760.00	
12	งานอื่น ๆ								
12.1	ราวระเบียงสแตนเลส	10.00	เมตร	1,000.00	10,000.00	150.00	1,500.00	11,500.00	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"×4"	82.00	เมตร	35.00	2,870.00	50.00	4,100.00	6,970.00	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมติดตั้ง)	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวม 12							50,470.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง							1,198,049.68	
	FACTOR F 1.2721							1,524,039.00	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							1,524,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ที่ 458/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาลี ส้าแดงสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

นายช่างโยธา

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายสันติ ศรีเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในเขียว 2 หมู่ที่ 9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 911001 รายการเลขที่
ประมาณการโดย นายกิตติชัย นาคสุวรรณ เมื่อวันที่

[illegible]

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายอาลี สัมแดงสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสันติ ศรีเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาก่อสร้าง รั้ว - ประตูรั้ว (40×40)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขียว 2 หมู่ที่ 9 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 921001 รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายกิตติชัย นาคสุวรรณ เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.เสابานประตูรั้ว								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.40	ลบ.ม.	-	-	96.00	38.40	38.40	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	390.00	19.50	64.00	3.20	22.70	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.05	ลบ.ม.	1,450.00	76.85	316.00	16.748	93.60	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.	0.32	ลบ.ม.	1,750.00	551.25	395.00	124.43	675.68	
1.5	เหล็กเสริม	47.61	กก.	24.41	1,162.16	2.80	133.31	1,295.47	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	0.70	กก.	50.00	35.00	-	-	35.00	
1.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø11/ 2" ยาว 6 ม. + ข้อต่อ	3.00	ท่อน	732.00	2,196.00	-	-	2,196.00	
1.8	ลวดตาข่ายขมมเปียกปูน Ø 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25	ตร.ม.	150.00	787.50	60.00	315.00	1,102.50	
1.9	ปูซัสลักติดบานประตู	6.00	ตัว	90.00	540.00	35.00	210.00	750.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2.00	ชุด	320.00	640.00	80.00	160.00	800.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.00	ตร.ม.	60.00	180.00	70.00	210.00	390.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3.00	ตร.ม.	60.00	180.00	30.00	90.00	270.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2.00	ตร.ม.	70.00	140.00	35.00	70.00	210.00	
1.14	ไม้แบบ+คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	0.38	ตร.ม.	580.00	220.40	-	-	220.40	
1.15	ค่าแรง	1.14	ตร.ม.	-	-	105.00	119.70	119.70	
1.16	ตะปู	0.20	กก.	56.00	11.20		-	11.20	
	รวมเงิน (1)							8,230.64	
	2.เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.20	ลบ.ม.	-	-	96.00	19.20	19.20	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03	ลบ.ม.	390.00	9.75	64.00	1.60	11.35	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03	ลบ.ม.	1,450.00	43.50	316.00	9.48	52.98	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.	0.14	ลบ.ม.	1,750.00	245.00	395.00	55.30	300.30	
2.5	เหล็กเสริม	29.91	กก.	24.41	730.10	2.80	83.75	813.85	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	50.00	20.00	-	-	20.00	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.50	ตร.ม.	60.00	90.00	70.00	105.00	195.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.50	ตร.ม.	60.00	90.00	30.00	45.00	135.00	
2.9	ไม้แบบ+คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	0.19	ตร.ม.	580.00	110.20	-	-	110.20	
2.10	ค่าแรง	0.57	ตร.ม.	-	-	105.00	59.85	59.85	
2.11	ตะปู	0.10	กก.	56.00	5.60	-	-	5.60	
	รวมเงิน (2)							1,723.33	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4.00	ต้น	1,307.81	5,231.24	379.00	1,516.00	6,747.24	
	รวมเป็นเงิน (1)+(2)							14,977.88	
	3.รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 เมตร)								
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	96.00	96.00	96.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.	0.11	ลบ.ม.	1,750.00	183.75	395.00	41.48	225.23	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180.00	ม.	15.00	2,700.00	5.00	900.00	3,600.00	
3.4	เสารั้ว คสล.สำเร็จรูป 4×4 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร	9.00	ต้น	300.00	2,700.00	70.00	630.00	3,330.00	
3.5	นอต dia 4 มม.	81.00	ตัว	5.00	405.00	-	-	405.00	
	รวมเงิน (3)ยอดยกไป				5,988.75		1,667.48	7,656.23	

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายอาลี สำแดงสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นางชินรัตน์ กรกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสันติ ศรีเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล




1026703
1,019,380.68

1.2726
1,297,263.85

1306582.238

1,198,049.68

1.2721
1,524,039.00





}



ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 สายทาง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	อำเภอ	ท่าศาลา
จังหวัด	นครราชสีมา	ระยะทาง	0.001 กิโลเมตร
1.2 ผิวทาง	คอนกรีต	กว้าง	4.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.50 เมตร		
1.3 อื่นๆ			

2 ข้อมูลวัสดุ

2.1 ดินถม	ชื่อแหล่ง บ่อดินถม บ.ขุนน้ำ บ.ปากป้าย	ที่ตั้ง ต.ท่าจั่ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	15.00 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.2 วัสดุคัดเลือก	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง
ค่าวัสดุที่แหล่ง	15.00 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.3 วัสดุรองพื้นทาง	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง ต.เสาชิง อ.รัตนบุรี จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	18.00 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.4 วัสดุพื้นทาง	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง ต.หินตก อ.รัตนบุรี จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	177.57 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.5 หินผิวดัดขนาด	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง ต.หินตก อ.รัตนบุรี จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	350.00 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.6 หินฝุ่น	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง ต.หินตก อ.รัตนบุรี จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	186.92 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.7 ยาง CSS-1	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง
ค่าวัสดุที่แหล่ง	9,100.00 บาท /ตัน	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.8 ยาง CSS-1 h	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง
ค่าวัสดุที่แหล่ง	9,300.00 บาท /ตัน	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.9 ยาง CRS - 2	ชื่อแหล่ง	ที่ตั้ง
ค่าวัสดุที่แหล่ง	7,950.00 บาท /ตัน	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.10 ค่าหินผสมคอนกรีต	ชื่อแหล่ง โรงโม่หินนครรัตนนิลดา	ต.หินตก อ.รัตนบุรี จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	280.37 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.11 ค่าทรายหยาบผสมคอนกรีต	ชื่อแหล่ง บ่อทราย ต.บ้านดูล	ต.บ้านดูล อ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	186.92 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.12 ค่าทรายหยาบรองพื้น	ชื่อแหล่ง บ่อทราย ต.บ้านดูล	ต.บ้านดูล อ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	60.00 บาท /ลบ.ม.(หลวม)	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
2.13 ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ชื่อแหล่ง ตำบลในเมือง	อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ค่าวัสดุที่แหล่ง	2,523.36 บาท /ตัน	ระยะขนส่งประมาณ #REF! กิโลเมตร
ราคาน้ำมันโซล่าเซลล์	30.09 บาท/ลิตร	

..... ผู้ประมาณราคา

((นายทศพงศ์ หนักเกิด))

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประเภท	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านในเขียว 2 หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย				
แบบเลขที่	-	จำนวน	27	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	3	แผ่น	
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557					

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,198,049.68	1.2721	1,524,039.00	Factor F
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,527,039.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,524,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	300.00	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	5,080.00	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ที่ 458/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาลี ส้าแดงสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ วรรณรัตน์)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

นายช่างโยธา