ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสามแยกป่าพร้าว-สี่แยกพระตำหนัก หมู่ที่ ๔ ตำบลทอนหงส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เป็นเงิน **๔๙๙,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน **๔๙๖,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)**

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โดยทำการขุดวางท่อประปา PVC. ขนาด Ø ๔" ชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย ระยะทาง ๗๒๐ เมตร หรือใช้ท่อจำนวน ๑๘๒ ท่อน และใช้ท่อประปา PVC. Ø ๓" ชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย ระยะทาง ๑,๕๙๓ เมตร หรือใช้ท่อ จำนวน ๔๑๐ ท่อน พร้อมฝังกลบ ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

๕.๒ ใช้บัญชีค่าแรงงานของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุงใหม่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

๕.๓ ใช้ราคาที่สืบราคาในท้องถิ่น

๕.๔ ใช้ Factor.F งานก่อสร้างประเภทอาคาร ๑.๓๐๗๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาลี	สำแดงสาร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุวัฒน์	วรรณรัตน์	กรรมการ
๖.๓ นายกิตติชัย	นาคสุวรรณ	กรรมการ
๖.๔ นายบุญมาก	ผลิรัตน์	กรรมการ
๖.๕ นายสุธี	แท่นทอง	กรรมการ

แบบ ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขยายเขตประปาเริ่มจากสามแยกป่าพร้าว-สี่แยกพระตำหนัก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลทอนหงส์

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อบต.ทอนหงส์

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน : ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน.....ประปา.....	๔๙๖,๒๒๑.๘๘	
๒	งาน/กลุ่มงาน.....		
๓	งาน/กลุ่มงาน.....		
๔	งาน/กลุ่มงาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	๔๙๖,๒๒๑.๘๘	
	ราคากลาง	**๔๙๖,๒๐๐.๐๐**	
	ราคากลาง (...สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน.....)		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาลี สำแดงสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญมาก ผลิรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุธี แท่นทอง)

แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขยายเขตประปาเริ่มจากสามแยกป่าพร้าว-สี่แยกพระตำหนัก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ต.ทอนหงส์

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อบต.ทอนหงส์

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน : ๒ หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานประปา	๓๗๗,๒๕๔.๐๐	๑.๓๐๗๔	๔๙๓,๒๒๑.๘๘	
๒	งานทาง				
๓	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งานก่อสร้างชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**๔๙๖,๒๒๑.๘๘**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาลี สำแดงสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากล
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญมาก ผลิรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากล
(นายสุธี แท่นทอง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสามแยกป่าพร้าว-สี่แยกระตำหนัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ทอนหงส์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	ท่อ PVC.Ø ๔" ยาว ๔.๐๐ ม.								
	ชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย	๑๘๒	ท่อน	๕๙๘	๑๐๘,๘๓๖.๐๐	๐	๐	๑๐๘,๘๓๖.๐๐	
๒	ท่อ PVC.Ø ๓" ยาว ๔.๐๐ ม.				-		๐	-	
	ชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย	๔๑๐	ท่อน	๓๖๙	๑๕๑,๒๙๐.๐๐		๐	๑๕๑,๒๙๐.๐๐	
๓	ค่าแรงขุดดินวางท่อ พร้อมฝังกลบ Ø ๔"	๗๐๐	เมตร		-	๕๙	๔๑๓๐๐	๔๑,๓๐๐.๐๐	
๔	ค่าแรงขุดดินวางท่อ พร้อมฝังกลบ Ø ๓"	๑,๕๗๔	เมตร		-	๔๑	๖๔๕๓๔	๖๔,๕๓๔.๐๐	
๕	สามทาง Ø ๔"	๑	ตัว	๓๔๐	๓๔๐.๐๐		๐	๓๔๐.๐๐	
๖	ข้อต่อตรง Ø ๔" ลด ๒"	๑	ตัว	๙๑	๙๑.๐๐		๐	๙๑.๐๐	
๗	สามทาง Ø ๔" ลด ๒"	๒	ตัว	๓๔๐	๖๘๐.๐๐		๐	๖๘๐.๐๐	
๘	ประตูน้ำขนาด ๒"	๒	ตัว	๖๖๕	๑,๓๓๐.๐๐		๐	๑,๓๓๐.๐๐	
๙	ประตูน้ำทองเหลือขนาด ๔"	๑	ตัว	๓,๓๘๕	๓,๓๘๕.๐๐		๐	๓,๓๘๕.๐๐	
๑๐	ประตูน้ำทองเหลืองขนาด ๓"	๑	ตัว	๒,๑๕๐	๒,๑๕๐.๐๐		๐	๒,๑๕๐.๐๐	
๑๑	งานรื้อถนน				-		๐	-	
	-จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม.				-		๐	-	
	ยาว ๔.๐๐ ม.	๑.๒๐	ตร.ม.		-	๗๐	๘๔	๘๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			**ค่าวัสดุ**	**๒๖๘,๑๐๒.๐๐**	**ค่าแรงงาน**	**๑๐๕,๙๑๘**	**๓๗๔,๐๒๐.๐๐**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม.								
	ยาว ๔.๐๐ ม.	๑.๒๐	ตร.ม.			๗๐.๐๐	๘๔.๐๐	๘๔.๐๐	
	งานซ่อมถนนคอนกรีต								
	-จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม.								
	ยาว ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๐.๑๒	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐			๒๔๐.๐๐	
	-จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม.								
	ยาว ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๐.๑๒	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐			๒๔๐.๐๐	
๑๒	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๖	กระป๋อง	๔๔๕.๐๐	๒,๖๗๐.๐๐			๒,๖๗๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			**ค่าวัสดุ**	**๓,๑๕๐.๐๐**	**ค่าแรงงาน**	**๘๔.๐๐**	**๓,๒๓๔.๐๐**	
	รวมเป็นเงิน			**ค่าวัสดุ**	**๒๗๑,๒๕๒.๐๐**	**ค่าแรงงาน**	**๑๐๖,๐๐๒**	**๓๗๗,๒๕๔.๐๐**	

(ลงชื่อ) ปรธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาลี สำแดงสาร)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญมาก ผลิรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุธี แท่นทอง)